

設計積算書 工事名：チャレンジショップなんこく（仮称）改装工事

名称	規格	単位	数量	単価	金額
①撤去工事					
厨房内シンク 1200＝1 撤去		台	1		
600シンク＝1撤去		台	1		
台下冷蔵庫＝1		台	1		
調理台1		台	1		
ガス台		台	1		
製氷機		台	1		
調理台1100		台	1		
バック棚撤去		台	1		
すのこ撤去		式	1		
床クッションフロアー		式	1		
外部看板撤去		式	1		
その他小物類		式	1		
カウンター壁撤去		式	1		
運送費 積込費		式	1		
処分費		式	1		
【小計】					
②清掃工事					
ガスフード清掃 油落とし	壁 フード内外 外部フード	台	1		
工事完成時美装	窓 床 トイレ 壁	式	1		
照明器具美装		式	1		
【小計】					

名称	規格	単位	数量	単価	金額
③内装工事					
カウンター内側 框腐りカット 補修	框材 補強材 込み	m	5.5		
カウンター内 内張り GL 鋼板		m	6.2		
既存バック棚 撤去あと補修		m ²	6		
新設 バック棚 平行3段 1800*200＝3	棚受共	段	3		
排水 給水 埋設 斫り		m	6		
カウンター内土間コンクリート 打		m ²	9		
床クッションフロアー		m ²	9		
既存天井張替 ビニールクロス仕上げ	既存クロス撤去 不良箇所補修	m ²	45		
壁 張替 ビニールクロス仕上げ	既存クロス撤去 不良箇所補修	m ²	62		
外部看板 450*1600*50立 アクリル板両面	電照ナシ 吊下げ 下部固定	台	1		
トイレ便座取替 ウォシュレットアプリコット	TCF4733S オート開閉 リモコン	台	1		
同上取り付け費	既存便座処分 共	式	1		
【小計】					

名称	規格	単位	数量	単価	金額
④器具設備工事					
2槽シンク 1200*600*800	搬入据付 調整テスト 輸送共	台	1		
1槽シンク 450*600*800	搬入据付 調整テスト 輸送共	台	1		
台下冷蔵庫 1200*600*800	搬入据付 調整テスト 輸送共	台	1		
調理台900*600*800	搬入据付 調整テスト 輸送共	台	1		
調理台450*600*800	搬入据付 調整テスト 輸送共	台	1		
食器棚 1200*750*1800	搬入据付 調整テスト 輸送共	台	1		
ガステーブル 搬入据付 調整テスト 輸送共	マルゼン MGT-126DS	台	1		
食器洗浄機 600*600*800	マルゼン100V 搬入据付調整 輸送共	台	1		
ホシザキ テーブル形冷蔵庫1500*750*800	RT150SDG-ML 搬入据付調整 輸送共	台	1		
製氷機 パナソニック	SIM-AS3500 搬入据付調整テスト 輸送共	台	1		
ホシザキ ウォータークーラー	AT-12WG 搬入据付調整テスト 輸送共	台	1		
タオルクーラー		台	1		
ガス給湯器 24号	搬入据付 調整テスト 輸送共	台	1		
ガス配管工事		式	1		
【小計】					

名称	規格	単位	数量	単価	金額
⑤給水 給湯 排水 工事					
シングルレバー混合水栓		個	3		
バルブ止水栓		個	3		
給水配管 ポリブデン管		m	12		
給湯配管 ポリブデン管		m	8		
排水配管 VU50-VU75 VU100		m	10		
グリストラップ	GTS-60P	槽	1		
運送費 搬入費		式	1		
同上埋設設置		式	1		
周辺コンクリート補修		式	1		
消耗品		式	1		
【小計】					
⑥電気設備工事					
厨房器具用専用配線 コンセント		個	8		
普通コンセント		個	10		
換気扇 業務用		台	1		
バク棚 照明 カウンター下照明		式	1		
分電盤増設 8回路		面	1		
電力申請費		式	1		
【小計】					
【中計】 直接工事費					

名称	規格	単位	数量	単価	金額
共通仮設費		式	1		
現場管理費		式	1		
一般管理費		式	1		
【大計】					
消費税 10%					
【見積合計】					

※備品類については、同性能のものであれば、メーカー・型番は問いません。